

ज.क्र. / प्रस्तुत / जिल्हाधिकारी / कार्या-1051/2022
सामाक्र. - 262 / एनएपी-२४/2021-2022
मोजा- रुई तह. नागपूर (ग्रा.)
दि. 13-06-2022

NA PURPOSE
Not Valid for Execution

ख.क्र.क. निबंधक/सहनिबंधक यांना
अंमलबजावणी पाव्यावे/पुढील कार्याविषयी
संकेत देण्यात येत आहे.

STATEMENT OF PLOTS AND DISTRIBUTION OF FSI ON EACH PLOT												
Nos.	Plot No.	Size (M)	Plot Area (Sq.m.)	Rounding area of Road (sq.m.)	Remaining plot Area (Sq.m.)	Built up area on Prorata basis (Sq. M.)	No of Plots	Total Plot Area (Sq.M.)	Front Road width (M.)	Basic FSI	Permissible builtup area on Basic FSI (Sq.m.)	Total Built up area on Prorata basis (Sq. M.)
	A	B	C	D	E={C-D}	F={E*1.8166}	G	H=E*G	I	J	K=F*J	L=F*G
1	1	1/2(23.00+22.80) X 1.95 + 1/2(21.70+22.80) X 9.85	263.81	11.77	252.04	457.86	1	252.04	18.00	1.10	503.64	457.86
2	2	1/2(21.70+20.35) X 12.00	252.30		252.30	458.33	1	252.30	18.00	1.10	504.16	458.33
3	3	1/2(11.05+9.55) X 24.25	249.77		249.77	453.73	1	249.77	18.00	1.10	499.11	453.73
4	4	1/2(9.30+8.65) X 14.00	125.65		125.65	228.26	1	125.65	9.00	1.10	251.08	228.26
5	5, 6	6.90 X 14.00	96.60		96.60	175.48	2	193.20	9.00	1.10	193.03	350.97
6	7	9.50 X 14.00	133.00	7.72	125.28	227.58	1	125.28	12.00	1.10	250.34	227.58
7	8	8.95 X 15.00	134.25	7.72	126.53	229.85	1	126.53	12.00	1.10	252.84	229.85
8	9	8.35 X 15.00	125.25		125.25	227.53	1	125.25	9.00	1.10	250.28	227.53
9	10	8.35 X 15.00	125.25		125.25	227.53	1	125.25	12.00	1.10	250.28	227.53
10	11	8.95 X 15.00	134.25	7.72	126.53	229.85	1	126.53	12.00	1.10	252.84	229.85
11	12	10.00 X 13.50	135.00	7.72	127.28	231.22	1	127.28	12.00	1.10	254.34	231.22
12	13, 14, 15	7.00 X 13.50	94.50		94.50	171.67	3	283.50	12.00	1.10	188.84	515.01
13	16	1/2(9.15+9.80) X 13.50	127.91		127.91	232.36	1	127.91	12.00	1.10	255.60	232.36
14	17	1/2(10.45+9.80) X 13.50	136.68		136.68	248.29	1	136.68	9.00	1.10	273.12	248.29
15	18, 19, 20	7.00 X 13.50	94.50		94.50	171.67	3	283.50	9.00	1.10	188.84	515.01
16	21	10.00 X 13.50	135.00	7.72	127.28	231.22	1	127.28	12.00	1.10	254.34	231.22
17	22	1/2(13.05+15.95) X 9.20 + 1/2(15.95+15.90) X 1.10	150.91	7.72	143.19	260.12	1	143.19	12.00	1.10	286.13	260.12
18	23	1/2(15.90+15.55) X 7.50	117.93		117.93	214.23	1	117.93	9.00	1.10	235.65	214.23
19	24	1/2(15.55+15.35) X 5.00 + 1/2(15.35+15.30) X 2.25 + 1/2(15.30+15.30) X 0.30	116.32		116.32	211.31	1	116.32	9.00	1.10	232.44	211.31
20	25	1/2(15.30+14.30) X 7.50	111.00		111.00	201.64	1	111.00	9.00	1.10	221.81	201.64
21	26	1/2(7.60+7.50) X 16.90	127.59		127.59	231.78	1	127.59	9.00	1.10	254.96	231.78
			TOTAL				26	3403.98				6183.67